

令和4年(2022年)3月9日付け札幌市告示第876号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2020年)3月17日

札幌市長 秋元克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第876号別表の工事番号「22(建)第0027号」工事名「市営住宅(東札幌団地1~4号棟)外部改修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号		2204002711
1	工事（業務）番号		22（建）第 0027 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	市営住宅（東札幌団地 1～4 号棟）外部改修工事
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年4月13日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年03月28日（08時00分～20時00分） 令和4年03月29日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年03月30日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	都) 建築部建築工事課
		電話番号	011-211-2824

令和3年度

設計書（見積参考）

工事名 市営住宅（東札幌団地1～4号棟）外部改修工事

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部であり、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

ただし、設計時に知り得なかった現場状況の変化等は、監督職員と協議の上、必要に応じて設計変更の対象としますが、札幌市建設工事請負契約約款第1条第3項により受注者の責任において定める施工方法等（以下、施工方法等）は、原則、設計変更の対象外とします。

本設計書で数量を示す施工方法等

外部足場・災害防止項目の掛け払い及び共用日数、交通整理費に係る誘導員の人数

令和4年2月単価適用

共通費の算定に用いる工期 T=8.4月

誤

札幌市都市局 建築部

令和3年度

設計書（見積参考）

工事名 市営住宅（東札幌団地1～4号棟）外部改修工事

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部であり、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

ただし、設計時に知り得なかった現場状況の変化等は、監督職員と協議の上、必要に応じて設計変更の対象としますが、札幌市建設工事請負契約約款第1条第3項により受注者の責任において定める施工方法等（以下、施工方法等）は、原則、設計変更の対象外とします。

本設計書で数量を示す施工方法等

外部足場・災害防止項目の掛け払い及び共用日数、交通整理費に係る誘導員の人数

令和4年2月単価適用

共通費の算定に用いる工期 T=8.2月

正

札幌市都市局 建築部

補助対象工事 細目別内訳

4号棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水下地調整	アスファルト系下地活性材 平面、立上	誤 533	m ²			
防水下地調整	樹脂モルタル 厚さ3mm程度 底平面、立上	18	m ²			
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱材t50 -	468	m ²			
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 立上り - -	64.9	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 X-2(X-1) 密着 平場 100㎡未満	10.8	m ²			共用玄関庇
塗膜防水	ウレタン系 X-2(X-1) 密着 立上り -	7.2	m ²			共用玄関庇
施工数量調査 (ウレタン防水下地)		205	m ²			
塗膜防水(改修用)	ウレタン系 X-2 平場 密着 ウレタン系塗膜防水非撤去 100㎡以上300㎡未満	151	m ²			
塗膜防水(改修用)	ウレタン系 立上り 密着 - -	54.4	m ²			ハコロー
下地処理	ケソ清掃 全面デッキブラシがけ 平場	151	m ²			ハコロー
下地処理	ケソ清掃 全面デッキブラシがけ 立上り	54.4	m ²			ハコロー
ドレン廻り処理	防水材増塗り、下地補修共	12	か所			ハコロー
既存塗膜防水層 補修	ふくれ部分	6.2	m ²			ハコロー
L型既製笠木 取外し再取付	L-75×45 復旧時シリンク併用ビス止め	135	m			
アルミ水切 取外し・再取付	H70程度	10.7	m			
水切り金物	アルミ既製品 煙突 600 x 600 H55	6	か所			
既存手すり笠木 持上養生		191	m			
改修用ドレン	縦ひき 銅製 φ100ドレンキャップ 共(アルミ製)	3	か所			
改修用 ストレーナーキャップ	アルミ・イオスタ製	12	か所			ハコロー
既設ドレン清掃		1	式			別紙 00-0021

補助対象工事 細目別内訳

4号棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水下地調整	ガチン系下地調整材 屋上平面、立上	正 533	m ²			
防水下地調整	樹脂モルタル 厚さ3mm程度 底平面、立上	18	m ²			
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱材t50 -	468	m ²			
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 立上り - -	64.9	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 X-2(X-1) 密着 平場 100m ² 未満	10.8	m ²			共用玄関庇
塗膜防水	ウレタン系 X-2(X-1) 密着 立上り -	7.2	m ²			共用玄関庇
施工数量調査 (ウレタン防水下地)		205	m ²			
塗膜防水(改修用)	ウレタン系 X-2 平場 密着 ウレタン系塗膜防水非撤去 100m ² 以上300m ² 未満	151	m ²			
塗膜防水(改修用)	ウレタン系 立上り 密着 - -	54.4	m ²			バルコニー
下地処理	ケレン清掃 全面デッキブラシがけ 平場	151	m ²			バルコニー
下地処理	ケレン清掃 全面デッキブラシがけ 立上り	54.4	m ²			バルコニー
ドレン廻り処理	防水材増塗り、下地補修共	12	か所			バルコニー
既存塗膜防水層 補修	ふくれ部分	6.2	m ²			バルコニー
L型既製笠木 取外し再取付	L-75×45 復旧時シーリング併用ビス止め	135	m			
アルミ水切 取外し・再取付	H70程度	10.7	m			
水切り金物	アルミ既製品 煙突 600 x 600 H55	6	か所			
既存手すり笠木 持上養生		191	m			
改修用ドレン	縦ひき 銅製 φ100ドレンキャップ 共(アルミ製)	3	か所			
改修用 ストレーナーキャップ	アルミ製 仿木製	12	か所			バルコニー
既設ドレン清掃		1	式			別紙 00-0021