


札幌市告示第1647号

令和4年(2022年)4月20日付け札幌市告示第1590号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)4月26日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1590号別表の工事番号「22(建)第0036号」工事名「市営住宅(美しが丘団地ほか4団地)修景外灯改修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

屋外照明設備		屋外照明設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板有り	2	灯			
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板無し	15	灯			
段付ポール	ペース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	21	本			
管理番号ラベル費	60×300 UV加工相当	17	枚			
ポール内ボックス	小型一灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	17	個			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	68	m			
地際部防食塗装	ペース式 変性エポキシ樹脂塗装 下端500mm	21	カ所			
プレキャスト コンクリート基礎	600×600×1200 (土工含まず)	21	基			
組みアンカーボルト	溶融亜鉛 25φ×500~4	21	組			
ボルトキャップ	PVC4個1組	21	組			
接地工事	普通地盤D種用 D-4 14φ1200*1	21	カ所			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	42	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
小径バンド	TVBD-8	17	個			
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	7	1径間			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 2C 管内	52	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	14	m			
撤去		1	式			別紙 00-0005
土工		1	式			別紙 00-0006

屋外照明設備		屋外照明設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板有り	2	灯			
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板無し	15	灯			
段付ポール	ペース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	21	本			
管理番号ラベル費	60×300 UV加工相当	17	枚			
中継柱施工		4	本	正		
ポール内ボックス	小型一灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	17	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	68	m			
地際部防食塗装	ペース式 変性エポキシ樹脂塗装 下端500mm	21	か所			
プレキャスト コンクリート基礎	600×600×1200 (土工事含まず)	21	基			
組みアンカーボルト	溶融亜鉛 25φ×500～4	21	組			
ボルトキャップ	PVC4個1組	21	組			
接地工事	普通地盤D種用 D-4 14φ1200*1	21	か所			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	42	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
小径バンド	TVBD-8	17	個			
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	7	1径間			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	52	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	14	m			
撤去		1	式			別紙 00-0005

屋外照明設備		屋外照明設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板有り	5	灯			
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板無し	5	灯			
段付ポール	ペース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	11	本			
管理番号ラベル費	60×300 UV加工相当	10	枚	誤		
ポール内ボックス	小型一灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	10	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	40	m			
地際部防食塗装	ペース式 変性エポキシ樹脂塗装 下端500mm	11	カ所			
プレキャスト コンクリート基礎	600×600×1200 (土工含まず)	11	基			
組みアジャスター	溶融亜鉛 25φ×500~4	11	組			
ボルトキャップ	PVC4個1組	11	組			
接地工事	普通地盤D種用 D-4 14φ1200*1	11	カ所			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	22	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
小径バンド	TVBD-8	9	個			
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	2	1径間			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	32	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	4	m			
撤去		1	式			別紙 00-0009
土工		1	式			別紙 00-0010

屋外照明設備		屋外照明設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板有り	5	灯			
LED照明器具 (屋外灯)	LST4-60 LN相当 透明グローブ、電球色 指定色塗装、遮光板無し	5	灯			
段付ポール	ペース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	11	本			
管理番号ラベル費	60×300 UV加工相当	10	枚			
中継柱施工		1	本	正		
ポール内ボックス	小型一灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	10	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	40	m			
地際部防食塗装	ペース式 変性エポキシ樹脂塗装 下端500mm	11	か所			
プレキャスト コンクリート基礎	600×600×1200 (土工事含まず)	11	基			
組みアンカーボルト	溶融亜鉛 25φ×500～4	11	組			
ボルトキャップ	PVC4個1組	11	組			
接地工事	普通地盤D種用 D-4 14φ1200*1	11	か所			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	22	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
小径バンド	TVBD-8	9	個			
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	2	1径間			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	32	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	4	m			
撤去		1	式			別紙 00-0009