

令和5年(2023年)9月6日付け札幌市告示第3951号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和5年(2023年)9月14日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第3951号別表の工事番号「23(建)第0250号」工事名「発寒中学校改築ほか暖房衛生設備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

暖房衛生設備工事 細目別内訳

校舎棟 (2年目)		プロパンガス設備		プロパンガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル被覆鋼管	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	30	m			
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	47	m			
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m			
プロパン格納庫	SUS304-1.2tペライン仕上 900×450×1500	1	個			
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	2本立 -	1	組			
ガスソック	サードソック 20A	1	個			
ガスソック	サードソック 25A	2	個			
ガスソック保護ボックス	埋込式 鍵・取手付 400×300×200	1	個			
コンセント式ヒューズ ガス栓	LA1口型	1	個			
ホースエンド式ヒューズ ガス栓	Y型	1	個			
LPG用カチット式ヒューズ	15×10	1	個			
塗装費		1	式			別紙 00-0033
防錆費		1	式			別紙 00-0034
スリーブ費		1	式			別紙 00-0035
スリーブ LPG		10	%			
計						

暖房衛生設備工事 細目別内訳

校舎棟 (2年目)		プロパンガス設備		プロパンガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル被覆鋼管	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	30	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	47	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m			
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 900×450×1500	1	個			
液化石油ガス充てん容器集合装置	2本立 -	1	組			
ガスソック	サービソック 20A	1	個			
ガスソック	サービソック 25A	2	個			
ガスソック保護ボックス	埋込式 鍵・取手付 400×300×200	1	個			
コンセント式ヒューズガス栓	LA1□型	1	個			
ホースエンド式ヒューズガス栓	Y型	1	個			
LPG用カチット式ヒューズ	15×10	1	個			
塗装費		1	式			別紙 00-0033
防錆費		1	式			別紙 00-0034
スリーブ費		1	式			別紙 00-0035
計						