

令和6年(2024年)3月21日付け札幌市告示第1252号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年(2024年)3月28日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1252号別表の工事(業務)番号「24(下)第0039号」工事(業務)名「西区発寒15条13丁目柵工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2403003911	
1	工事（業務）番号	24（下）第 0039 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	西区発寒15条13丁目柵工事
		工事（履行）場所	札幌市西区発寒15条13丁目
		工事（業務）内容	取付管推進工 D=300mm（鞘管D=400mm） 1か所
		工期（履行期間）	着手の日から令和6年07月10日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年4月17日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年04月08日（08時00分～20時00分） 令和6年04月09日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年04月10日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部排水指導課
		電話番号	011-818-3674

1. 工事概要
- 管きょ工 推進用鋼管 D=400mm (挿入用塩ビ管 D=300mm) L=4.0m
取付管工 1か所 L=1.4m
附帯工 一式
- <建設発生土あり>
<建設リサイクル法対象案件>
2. 施工区間 西区発寒15条13丁目
3. 工事期間 契約書に示す着手の日から令和6年7月3日までとする。
4. 図面 別途のとおり。(図面1枚、参考図3枚)
5. 仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品制作及び検査仕様書、別途特記仕様書、下水道工事施工条件明示、札幌市下水道維持管理標準図による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工事概要
- 管きょ工 推進用鋼管 D=400mm (挿入用塩ビ管 D=300mm) L=4.0m
取付管工 1か所 L=1.4m
附帯工 一式
- <建設発生土あり>
<建設リサイクル法対象案件>
2. 施工区間 西区発寒15条13丁目
3. 工事期間 契約書に示す着手の日から令和6年7月10日までとする。
4. 図面 別途のとおり。(図面1枚、参考図3枚)
5. 仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品制作及び検査仕様書、別途特記仕様書、下水道工事施工条件明示、札幌市下水道維持管理標準図による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

誤

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 6 年 4 月 15 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 ___ 年 ___ 月 ___ 日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。また、現場着手日は 令和 ___ 年 ___ 月 ___ 日と設定しており、それ以前の現場着手については制約しないが、その期間に着手するための別途費用が必要となった場合は請負者の負担とする。

なお、現場管理費率の冬期補正について、工事開始日から3月31日までの期間は工期の対象とするが、冬期対象期間として考慮していない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
④	
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
全工種		昼 間	

正

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 6 年 4 月 22 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 ___ 年 ___ 月 ___ 日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。また、現場着手日は 令和 ___ 年 ___ 月 ___ 日と設定しており、それ以前の現場着手については制約しないが、その期間に着手するための別途費用が必要となった場合は請負者の負担とする。

なお、現場管理費率の冬期補正について、工事開始日から3月31日までの期間は工期の対象とするが、冬期対象期間として考慮していない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
④	
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
全工種		昼 間	

誤

設計総括表（金抜き）

工事番号	68	工事名	西区発寒15条13丁目 樹工事	当 初	事業区分		下水道事業	
					工事区分	管路	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要	
既設構造物撤去工				式	1			
産廃処理				式	1			
安全管理員				式	1			
安全管理員				式	1			
仮設工				式	1			
仮復旧工				式	1			
直接工事費				式	1			
冬期屋外労務補正：補正あり								
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
共通仮設費（率計上） 工種区分：下水道工事（2） 施工地域区分：市街地（DIDD補正）（1）－3				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：市街地（DIDD補正）（1）－3				式	1			

正

設計総括表（金抜き）

工事番号	68	工事名	西区発寒15条13丁目 樹工事	当 初	事業区分		下水道事業	
					工事区分	管路	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要	
既設構造物撤去工				式	1			
産廃処理				式	1			
安全管理員				式	1			
安全管理員				式	1			
仮設工				式	1			
仮復旧工				式	1			
直接工事費				式	1			
冬期屋外労務補正：補正なし								
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
共通仮設費（率計上） 工種区分：下水道工事（2） 施工地域区分：市街地（DIDD補正）（1）－3				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：市街地（DIDD補正）（1）－3				式	1			

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材設置撤去工	設置・撤去工 標準 (1.0)	単位	t	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	6.9		
特殊作業員		人	12.5		
溶接工		人	9.4		
普通作業員		人	13.4		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	13.4		単- 89号
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		
計					
単価					円/t

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材設置撤去工	設置・撤去工 標準 (1.0)	単位	t	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	6.9		
特殊作業員		人	12.5		
溶接工		人	9.4		
普通作業員		人	13.4		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	6.9		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		
計					
単価					円/t

単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

取付管接合確認工		単位	箇所	数量	1
取付管カメラ					
名称	規格	単位	数量	摘要	
取付管特殊カメラ調査工	単独 8カ所/日	箇所	1	単- 48号	
計					
単価				円/箇所	

単-8号

誤

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

薬液注入		単位	本	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
二重管ストレーナ工法	単相方式 溶液型 2セット 0m 0m 3.99m 2.95m 328L/本 有	本	2	単- 51号	
注入設備据付・解体工（車上）	0.656kL 0.328kL 14本 1.7	現場	1	単- 52号	
計					
単価				円/本	

単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

取付管接合確認工		単位	箇所	数量	1
取付管カメラ					
名称	規格	単位	数量	摘要	
取付管特殊カメラ調査工	単独 8カ所/日	箇所	1	単- 48号	
計					
単価				円/箇所	

単-8号

正

単価適用年月	2024. 3
歩掛適用年月	2024. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

薬液注入		単位	本	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
二重管ストレーナ工法	単相方式 溶液型 2セット 0m 0m 3.99m 2.95m 328L/本 無	本	2	単- 51号	
注入設備据付・解体工（車上）	0.656kL 0.328kL 14本 1.7	現場	1	単- 52号	
計					
単価				円/本	

誤

設計総括表（金抜き）

工事番号	68	工事名	西区発寒15条13丁目 樹工事	当 初	事業区分		数量	数量増減	摘要
					工事区分	下水道事業 管路			
工事区分・工種・種別				単 位					
既設構造物撤去工				式			1		
産廃処理				式			1		
安全管理員				式			1		
安全管理員				式			1		
仮設工				式			1		
仮復旧工				式			1		
直接工事費 冬期屋外労務補正：補正あり				式			1		
共通仮設費				式			1		
共通仮設費				式			1		
運搬費				式			1		
共通仮設費（率計上） 工種区分：下水道工事（2）				式			1		
純工事費 施工地域区分：市街地（D I D補正）（1）- 3				式			1		
現場管理費 率の冬期補正・適用なし				式			1		
現場管理費 施工地域区分：市街地（D I D補正）（1）- 3				式			1		

- 2 -

札幌市

正

設計総括表（金抜き）

工事番号	68	工事名	西区発寒15条13丁目 樹工事	当 初	事業区分		数量	数量増減	摘要
					工事区分	下水道事業 管路			
工事区分・工種・種別				単 位					
既設構造物撤去工				式			1		
産廃処理				式			1		
安全管理員				式			1		
安全管理員				式			1		
仮設工				式			1		
仮復旧工				式			1		
直接工事費 冬期屋外労務補正：補正なし				式			1		
共通仮設費				式			1		
共通仮設費				式			1		
運搬費				式			1		
共通仮設費（率計上） 工種区分：下水道工事（2）				式			1		
純工事費 施工地域区分：一般交通影響有り（2）- 2				式			1		
現場管理費 率の冬期補正・適用なし				式			1		
現場管理費 施工地域区分：一般交通影響有り（2）- 2				式			1		

- 2 -

札幌市